

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Adaptacja pomieszczenia przedszkola na żłobek**
Adres obiektu budowlanego: **Bratkowice**
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Świlcza; 36-072 Świlcza 168**
Data opracowania przedmiaru robót: **2017-11-07**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane remontowe**
Nazwa jednostki opracowującej: **Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury**

Data opracowania:
2017-11-07

Autor opracowania:
mgr inż. Helena Nowak, Z-ca Kierownika
Referatu Rozwoju Gospodarczego i
Infrastruktury

mgr inż. Kierownika Referatu
Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

mgr inż. *Helena Nowak*

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
	Kosztorys		Adaptacja pomieszczenia przedszkola na żłobek			
1	Element		Sala 1.8 z zapleczem			
1	KNR 401/354/4		Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	szt	3,00	
2	KNRW 202/1026/1 (1)		Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, ościeżnice zwykłe wewnętrzne fabrycznie wykończone			
	Wyliczenie ilości robót:					
			2*1,0*2,05+0,9*2,05		5,945000	
			RAZEM:		5,945000	
				m2	5,95	
3	KNRW 202/1022/1		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone Norma: KNR-W 2-02 1022-01, WACETOB wyd.V 2003 Zuzia: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.),			
	Wyliczenie ilości robót:					
			do sali		1,0*2,05	2,050000
			do zespołu sanitarnego		1,0*2,0	2,000000
			do składu leżaków		0,9*2,0	1,800000
			RAZEM:		5,850000	
				m2	5,85	
4	KNR 401/1202/9		Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2			
	Wyliczenie ilości robót:					
			sufit			
			1.8 - sala zajęć		11,62*5,69	66,117800
			1.9 - zespół sanitarny		(0,95+0,95+0,09+1,29+0,12+1,88+0,34)* (1,25+0,43+0,95)	14,780600
					(0,09+1,58)*(0,15+0,90+0,20)	2,087500
			1.10 - schowek porządkowy		(0,12+0,70+0,44)*1,58	1,990800
			1.11 - skład leżaków		(0,03+1,83)*(1,20+1,43)	4,891800
			ściany			
			1.8 - sala zajęć		2*(11,62+5,69)*3,01	104,206200
			minus		-4*2,42*1,60	-15,488000
			1.9 - zespół sanitarny		2*(1,25+0,43+0,95+0,95+0,95+0,09+1,29+0,12+1,88+0,34+1,58)*1,01	19,856600
			1.10 - schowek porządkowy		(0,12+0,70+0,44+1,58)*1,01*2	5,736800
			1.11 - skład leżaków		(0,03+1,83+1,20+1,43)*2*3,01	27,029800
			RAZEM:		231,209900	
				m2	231,21	
5	KNRW 202/2011/4		Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3-mm, stropy, podłóżę z tynku			
	Wyliczenie ilości robót:					
			1.8 - sala zajęć		11,62*5,69	66,117800
			1.9 - zespół sanitarny		(0,95+0,95+0,09+1,29+0,12+1,88+0,34)* (1,25+0,43+0,95)	14,780600
					(0,09+1,58)*(0,15+0,90+0,20)	2,087500
			1.10 - schowek porządkowy		(0,12+0,70+0,44)*1,58	1,990800
			1.11 - skład leżaków		(0,03+1,83)*(1,20+1,43)	4,891800
			RAZEM:		89,868500	
				m2	89,87	
6	KNRW 202/1510/3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem Norma: KNR-W 2-02 1510-03, WACETOB wyd.V 2003 Zuzia: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.),			
	Wyliczenie ilości robót:					
			1.8 - sala zajęć		11,62*5,69	66,117800
			1.9 - zespół sanitarny		(0,95+0,95+0,09+1,29+0,12+1,88+0,34)* (1,25+0,43+0,95)	14,780600
					(0,09+1,58)*(0,15+0,90+0,20)	2,087500
			1.10 - schowek porządkowy		(0,12+0,70+0,44)*1,58	1,990800
			1.11 - skład leżaków		(0,03+1,83)*(1,20+1,43)	4,891800
			RAZEM:		89,868500	
				m2	89,87	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
7	KNR 401/1202/9		Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2			
			Wyliczenie ilości robót:			
			1,8 - sala zajęć	2*(11,62+5,69)*3,01	104,206200	
			minus	-4*2,42*1,60	-15,488000	
			1,9 - zespół sanitarny	2*(1,25+0,43+0,95+0,95+0,95+0,09+1,29+0,12+1,88+0,34+1,58)*1,01	19,856600	
			1,10 - schowek porządkowy	(0,12+0,70+0,44+1,58)*1,01*2	5,736800	
			1,11 - skład leżaków	(0,03+1,83+1,20+1,43)*2*3,01	27,029800	
			RAZEM:	141,341400	m2	141,34
8	KNRW 202/2011/2		Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3-mm, ściany, podłoga z tynku			
			Wyliczenie ilości robót:			
			1,8 - sala zajęć	2*(11,62+5,69)*3,01	104,206200	
			minus	-4*2,42*1,60	-15,488000	
			1,9 - zespół sanitarny	2*(1,25+0,43+0,95+0,95+0,95+0,09+1,29+0,12+1,88+0,34+1,58)*1,01	19,856600	
			1,10 - schowek porządkowy	(0,12+0,70+0,44+1,58)*1,01*2	5,736800	
			1,11 - skład leżaków	(0,03+1,83+1,20+1,43)*2*3,01	27,029800	
			RAZEM:	141,341400	m2	141,34
9	KNRW 202/1510/3		Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoga gipsowa z gruntowaniem, 2-krotne			
			Wyliczenie ilości robót:			
			1,8 - sala zajęć	2*(11,62+5,69)*3,01	104,206200	
			minus	-4*2,42*1,60	-15,488000	
			1,9 - zespół sanitarny	2*(1,25+0,43+0,95+0,95+0,95+0,09+1,29+0,12+1,88+0,34+1,58)*1,01	19,856600	
			1,10 - schowek porządkowy	(0,12+0,70+0,44+1,58)*1,01*2	5,736800	
			1,11 - skład leżaków	(0,03+1,83+1,20+1,43)*2*3,01	27,029800	
			RAZEM:	141,341400	m2	141,34
10	Kalkulacja indywidualna		Wymiana osłon na grzejniki			
			Wyliczenie ilości robót:			
				4*1,7*1,0+1,4*1,0	8,200000	
			RAZEM:	8,200000	m2	8,20
11	KNNR 7/505/1		Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7-m2 - Ścianki systemowe np. typu "LTT", "ALUAN" itp. h=130 cm z drzwiami; z prześwitem nad posadzką 15 cm wraz z demontażem starych przegród R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000			
			Wyliczenie ilości robót:			
			ścianki z drzwiami wahadłowymi	(1,9+1,3)*1,3	4,160000	
			ścianki pełne	(1,2+0,36)*1,3	2,028000	
			RAZEM:	6,188000	m2	6,19
12	KNR 401/427/5		Analogia - rozebranie istniejących stojaków na leżaki			
			Wyliczenie ilości robót:			
				2,6*1,4	3,640000	
			RAZEM:	3,640000	m2	3,64
13	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż regału leżaki z podziałem na każdy leżak			
			Wyliczenie ilości robót:			
			leżaków szt 24	1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000	kpl	1,00
14	KNR 402/235/6		Demontaż umywalki			
					kpl	3,00
15	KNR 402/235/8		Demontaż ustępu z miską fajansową			
					kpl	3,00
16	KNR 402/132/1		Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej			
					szt	3,00
17	KNR 215/115/2		Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15-mm			
					szt	2,00
18	KNR 215/221/2 (1)		Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem mosiężnym			
					szt	2,00
19	KNR 215/224/2 (1)		Ustępy pojedyncze, z płuczką z tworzywa sztucznego, dolnopłuk - małe do żłobka z dolnopłukiem			
					kpl	15,00

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
2	Element		Magazyn i kuchnia			
20	KNR 401/713/2 (1)		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach			
	Wyliczenie ilości robót:		3,18*5,6-1,67*2,3		13,967000	
			RAZEM:		13,967000	
				m2	13,97	
21	KNR 401/713/1 (1)		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach			
	Wyliczenie ilości robót:		(1,54+5,6+3,18+3,3+2*0,3+1,67+2,3)*3,01		54,751900	
			-2,42*1,6		-3,872000	
			RAZEM:		50,879900	
				m2	50,88	
22	KNRW 202/1510/3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem Norma: KNR-W 2-02 1510-03, WACETOB wyd.V 2003 Zuzia: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.),			
	Wyliczenie ilości robót:		13,97+50,88		64,850000	
			RAZEM:		64,850000	
				m2	64,85	
3	Element		Remont pochylni			
23	KNR 401/701/3		Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowej			
	Wyliczenie ilości robót:		(8,7+7,0+2,7+10,7+9,0)*0,12		4,572000	
	boki płyty		(0,2+0,6)*2*2,4+(0,2+0,45)*2*0,93+(0,2+0,8)*2*0,9+(0,2+0,22)*2*0,93+(0,2+0,93)*2*1,11+(0,2+0,85)*2*1,11+(0,2+0,92)*2*1,13		15,001000	
	filary		RAZEM:		19,573000	
				m2	19,57	
24	KNR 401/726/6 (3)		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłóże: betony żwirowe, bloczki; do 5-m2 (w 1 miejscu), dodatek za tynk barwiony	m2	19,57	
25	NNRNKB 202/2809/5		Analogia Montaż listwy wykańczającej			
	Wyliczenie ilości robót:		8,7+7,0+2,7+10,7+9,0		38,100000	
			RAZEM:		38,100000	
				m	38,10	
26	KNR 23/2611/2		Przygotowanie starego podłóża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m2	19,57	
27	KNR 23/933/1		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłóżu, nałożenie na podłóże podkładowej masy tynkarskiej	m2	19,57	
28	KNR 23/933/2 (1)		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłóżu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200	m2	19,57	