

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Mrowli
Nazwy i kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Świlcza
36-072 Świlcza 168
Data opracowania przedmiaru robót: 2019-02-01
Nazwa obiektu lub robót: Szkoła Podstawowa
Nazwa jednostki opracowującej: Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

Data opracowania:
2019-02-01

Autor opracowania:
mgr inż. Helena Nowak , Z-ca Kierownika
Referatu Rozwoju Gospodarczego i
Infrastruktury

Zastępca Kierownika Referatu
Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

m.gr. inż. Helena Nowak

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
	Kosztorys		Odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Mrowli			
1	Element		Malowanie elewacji			
1.1	KNR 202/1604/1 (1)		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe			
	Wyliczenie ilości robót:					
	strona wschodnia		43,00*8,00		344,000000	
	ściana wschodnia świetlicy		13,30*8,00		106,400000	
	ściana boczna mała (nowa część szkoły - sciana północna)		2,30*6,00		13,800000	
	strona południowa - sala gimnastyczna		25,00*7,60		190,000000	
			RAZEM:		654,200000	
				m2	654,20	
1.2	KNR 202/925/1 (2)		Oslony okien, folią polietylenową			
	Wyliczenie ilości robót:					
			1,9*1,22*36+1,6*1,4*3+2,75*1,55*3+ 1,6*1,0+5,5*2,6*6		190,355500	
			RAZEM:		190,355500	
				m2	190,36	
1.3	KNR 23/2611/1		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie			
	Wyliczenie ilości robót:					
	strona wschodnia		43,00*8,00		344,000000	
	ściana wschodnia świetlicy		13,30*8,00		106,400000	
	ściana boczna mała (nowa część szkoły - sciana północna)		2,30*6,00		13,800000	
	strona południowa - sala gimnastyczna		25,00*7,60		190,000000	
	minus okna		-(1,9*1,22*36+1,6*1,4*3+2,75*1,55*3+ +1,6*1,0+5,5*2,6*6)		-190,355500	
	oscieża		((1,9+2*1,22)*36+(1,6+2*1,4)*3+(2,7 5+2*1,55)*3+(1,6+2*1,0)+(5,5+2*2,6) *6)*0,2		50,958000	
			RAZEM:		514,802500	
				m2	514,80	
1.4	KNR 23/2611/3		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją	m2	514,80	
1.5	KNR 33/28/1 (5)		Malowanie elewacji, farba silikatowa w kolorach jasnych - jak istniejące	m2	514,80	