

sprawa RGI.271.14.2018

Świlcza, dn. 27.02.2018 r.

## Modyfikacja treści siwz nr 2

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

**Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Świlcza w zakresie:**

- ✓ budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2150 R o długości 828,77 m w miejscowości Bratkowice
- ✓ budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1386 R oraz drogi powiatowej nr 1333 R o długości 2 400,00 m w miejscowościach Świlcza, Mrowla oraz Rudna Wielka

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 14 lutego 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 518528-N-2018, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.swilcza.com.pl](http://www.bip.swilcza.com.pl)

Planowany termin składania ofert: **do 05 marca 2018 r. do godz. 10:00.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 22 lutego 2018 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### Treść pytania nr 1:

Dotyczy wykonania palisady wzmacniającej rów: pozycja przedmiarowa 26 (Bartkowice) oraz pozycja przedmiarowa 33 (Świlcza, Mrowla, Rudna). Zwracamy się z prośbą o określenie materiału oraz wymiarów słupków palisady oraz udostępnienie rysunku technicznego i lokalizacji palisady. Prosimy również o określenie jakie elementy i jakie ilości słupków zawiera jednostka „1 komplet”.

### Odpowiedź:

**Palisada - słupki betonowe o długości 1m.**

**Lokalizacja przy wylocie kanalizacji na styku umocnienia z brzegu z rowem.**

**1 komplet zawiera 15 słupków.**

**Rysunek palisady w załączeniu.**

### Treść pytania nr 2:

Dotyczy wykonania nawierzchni asfaltowej ścieżki rowerowej. Zgodnie z Projektem Budowlanym na ścieżce rowerowej należy wykonać warstwę ścieralną AC11S PMB 45 gr. 3cm kategorii ruchu KR1, natomiast zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi dla kategorii ruchu KR1 należy zastosować asfalt 50/70. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

### Odpowiedź:

**Należy zastosować warstwę ścieralną AC11S PMB 45 gr. 3cm zgodnie z projektem.**

**Treść pytania nr 3:**

Dotyczy wykonania warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7cm i 5cm: pozycje przedmiarowe: 21, 22 (Świlcza, Mrowla, Rudna). Prosimy o określenie rodzaju, parametrów oraz miejsca wbudowania mieszanki.

**Odpowiedź:**

**Należy zastosować asfalt 50/70 - miejsce wbudowania poszerzenie drogi na odcinku w Rudnej.**