

RGI.271.23.2018

Świlcza, dn. 21.06.2018 r.

Modyfikacja treści siwz nr 5

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

„Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-kan w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 29 maja 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 565281-N-2018, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.swilcza.com.pl.

Planowany termin składania ofert: do 28 czerwca 2018 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Świlcza zmienia oraz wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 19 czerwca 2018 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania zamieszczone na stronie Zamawiającego dnia 19.06.18r. i zamieszczenie "poprawionego przedmiaru robót" zwracamy uwagę, iż przedmiar ten nie zawiera zapowiadanych zmian i uzupełnień, jest identyczny z poprzednim – **Zamawiający informuje, że udostępniony w dniu 19.06.2018 r. poprawiony przedmiar robót w ramach modyfikacji treści siwz nr 4 jest przedmiarem zaktualizowanym i uzupełnionym o pozycje dodatkowe.**

Prosimy o uściślenie udzielonych odpowiedzi w zakresie:
odpowiedź na pytanie nr 1 z dn. 18.06.

a). w dokumentacji (zestawienie stolarki) okna są opisane jako "połaciowe obrotowe", a w odpowiedziach pada określenie „światlik” co sugeruje okna stałe. Prosimy o sprecyzowanie jaki rodzaj okien ma być zamontowane. Zwracamy uwagę na duży gabaryt okien 1,6x1,9m, jeśli miałyby pozostać otwieralne – obrotowe, to zapewne ich obsługa musiałaby być zdalna, stworzy to dodatkowy koszt – **okna świetlikowe w dachu należy wykonać jako stałe nie otwieralne;**

b). bez względu na to jakie okna będą zastosowane, konieczne będzie zabudowanie przestrzeni między każdym z okien a stropem podwieszonym i stworzenie „szachtów”. Prosimy o opis z jakiego materiału będzie trzeba wykonać te zabudowy oraz ich konstrukcję, (która będzie musiała być podwieszona do konstrukcji dachu); a także wskazanie w jakiej pozycji kosztorysu należy uwzględnić nakłady na wykonanie tych robót – **przebieżnię świetlikową należy wykonać w systemie z płyt 1xgk na ruszcie stalowym montowanym do konstrukcji dachu. Pozycję należy wyceniać w pozycji 2.1.3.3. przedmiaru.**

Ponad to:

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę rodzaju robót przy wykopach i zasypach z ręcznych na mechaniczne – **Zamawiający wyraża zgodę;**

2. Wobec odpowiedzi z dn. 11.06 w sprawie tynków zewnętrznych "Należy wycenić tynki silikonowe" prosimy o pominięcie w przedmiarach pozycji 2.1.3.9 -malowanie elewacji. – **Zamawiający wyraża zgodę;**
3. Prosimy o wyjaśnienie obmiaru z pozycji 1.1.1. - 8,1ha. Powierzchnia, jaką zajmują trybuny i budynek jest dużo mniejsza. Czy w ramach tego etapu Wykonawca będzie zobowiązany wykonać roboty geodezyjne w zakresie boisk? – **nie, w ramach przedmiotu zamówienia wykonawca musi wykonać roboty geodezyjne w zakresie budynku, trybun oraz instalacji objętych przetargiem.**