

## Przedmiar robót

Montaż drugiej oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie nr 35/6/3/WO w m. Mrowia

Budowa: Mrowia

Obiekt lub rodzaj robót: Oświetlenie drogi gminnej

Lokalizacja: Mrowia

Inwestor: Gmina Świlcza, 36-072 Świlcza 168

mgr inż. Michał Kuś  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej:  
w zakresie sieci, instalacji, urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych  
Nr PIDK/0249/PWOI/12

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
<b>Montaż drugiej oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie nr 35/6/3/WO w m. Mrowia</b>					
<b>1 Rozdział 1</b>					
<b>1.1 Montaż elementów</b>					
1.1.1	KNR 510/803/1 Montaż bezpiecznika z kosza podnośnika samochodowego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000		1		kpl
1.1.2	KNR 518/1504/6 Montaż opraw oświetleniowych NEXUS STREET 60 W R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000		1		szt
1.1.3	KNR 510/1004/3 Wciąganie przewodów, w wysięgnik oświetleniowy na ziemi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000		5		m
1.1.4	KNR 510/1002/1 Montaż wysięgników rurowych ocynkowanych, na słupie, wysięgnik do 15 kg R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000		1		szt
1.1.5	KNR analogia Montaż tabl. WO, oznaczeniowej z nr słupa i oznaczeniowej A5 czerwona		1		kpl