

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Montaż opraw oświetleniowych i przewodu oświetleniowego na istniejącej sieci elektroenergetycznej do 1 kV w celu oświetlenia odcinka drogi powiatowej nr 1381R w miejscowości Bratkowice.**

Inwestor:



Gmina Świltza  
36-072 Świltza 168

Adres inwestycji:

Województwo podkarpackie, Powiat rzeszowski,  
Numery działek na których zlokalizowany jest obiekt:  
4040/2, 4219/1, 4219/3, 4219/4, 4220/2, 6526, 6542  
obręb 0002 Bratkowice, jednostka ewidencyjna 181612\_2 Świltza

Opracował: mgr inż. Michał Kuś

nr PDK/0249/PWOE/12

mgr inż. Michał Kuś  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych  
Nr PDK/0249/PWOE/12

Rzeszów, kwiecień 2020 r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		9	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup>	km.prz ew.		
		0.150	km.prz ew.	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
4	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	m		
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
6	KNNR 5 1101-01	Uzbrojenie słupa mocnego, konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNNR 5 1101-01	Uzbrojenie słupa przelotowego, konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNNR 5 0107-04	Rury stalowe BE 75	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNNR ana- logia	Montaż tablicy WO, tablicy oznaczeniowej A5	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNNR ana- logia	Montaż tablicy oznaczeniowej A5	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNNR ana- logia	Malowanie elementów stalowych	dm <sup>3</sup>		
		0.2	dm <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
13	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>